

OBRA: readequação arborização e estacionamento do centro de
multiplo uso

LOCAL: br. Av. presidente Dutra

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DA CIPA - MT

Orçamento global

FONTE DE PREÇOS: SINAPI - Fevereiro de 2017

Código	Descrição	Ud	Qt.	V. Unit.	VALOR TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS PRELIMINARES				
74209/001	CAVALETE DE AGUA	m²	4,00	117,60	470,40
	PAISAGISMO				
	MUDAS DE PALMEIRA	UNID	8,00	147,00	1.176,00



Orçamento global

FONTE DE PREÇOS: SINAPI - Fevereiro de 2017

Código	Descrição	Ud	Qt.	V. Unit.	VALOR TOTAL (R\$)
--------	-----------	----	-----	----------	-------------------

Orçamento global

FONTE DE PREÇOS: SINAPI - Fevereiro de 2017

Código	Descrição	Ud	Qt.	V. Unit.	VALOR TOTAL (R\$)
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO				
73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	3,0000	2,94	8,82
73792/001	FORRO de pvc ESPESSURA 1,2CM E NAS BORDAS 3,00CM INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA METALICA	m2	182,0000	73,50	13.377,00
	COBERTURA E MADEIRA				
72108	canaleta de agua pluvial	M	30	44,10	1323
	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	M2	36	66,64	2399,04
	ESQUADRIAS				
73906/003	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens -PM-2	UN	1,00	R\$ 548,88	R\$ 560,00
*****	portal de 70cm	UN	1,00	R\$ 126,42	R\$ 129,00
	dobradiça e fechadura	un	4,00	R\$ 45,08	R\$ 49,08



Orçamento global

FONTE DE PREÇOS: SINAPI - Fevereiro de 2017

Código	Descrição	Ud	Qt.	V. Unit.	VALOR TOTAL (R\$)
*****	jogo de alisar	UN	12,00	R\$ 53,90	R\$ 646,80
REVESTIMENTOS E PISOS					
73928/002	retirada do reboco	M2	311,10	R\$ 3,53	R\$ 1.097,56
87272	Revestimento cerâmico 33x45 para paredes	M2	105,50	R\$ 62,69	R\$ 6.613,80
73907/003	piso tátil	M2	12,00	138,18	R\$ 1.658,16
PAVIMENTAÇÃO					
73764/005	Pavimentação em blocos de intertravado de concreto, espessura 8 cm FCK 35 mpa, assentados sobre colchão de areia	m²	291,00	68,60	19.962,60



Orçamento global

FONTE DE PREÇOS: SINAPI - Fevereiro de 2017

Código	Descrição	Ud	Qt.	V. Unit.	VALOR TOTAL (R\$)
73789/001	MEIO-FIO DE CONCRETO COM 0,30 M ALTU POR 1 M	un	75,00	58,80	4.410,00
	RA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)				
	REDE HIDROSANITÁRIA				
75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,00	19,40	R\$ 582,00
73628	VASO SANITÁRIO	un	1,00	455,70	R\$ 455,70
86944	pia de cozinha 1,5	UN	1,00	117,60	R\$ 120,00
72787	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00	25,87	R\$ 103,48
74174/001	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	148,33	R\$ 148,33
73975/001	lavatório com coluna	un	1,00	107,80	R\$ 107,80
74058/001	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	44,66	R\$ 89,32
73735/001	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	un	2,00	583,59	R\$ 1.167,18
86909	TORNEIRA	UN	1,00	240,49	R\$ 240,49
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74248/001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONC	UN	3,00	R\$ 72,52	R\$ 217,56
	BDI	%	10,00		R\$ 5.820,00
TOTAL					R\$ 62.933,12

LAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA
Construção Civil