



MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade fixar normas específicas de projeto construção, conforme projetos em anexo.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

A obra será executada de acordo com os projetos construtivos aprovados pela Prefeitura.

Na Avenida Presidente Vargas a **REFORMA E READEQUAÇÃO ESTACIONAMENTO PSF I.**

A CONTRATADA ficará responsável pela instalação e manutenção da placa da obra, com modelo a ser indicado pela CONTRATANTE.

Demolição e retirada de entulhos

1.0 PISO

Nivelar o piso compactando o solo antes da colchão de areia.

O pavimento Intertravado é assentado sobre um colchão de areia. Este colchão deve ter altura entre 4,0 cm e 8,0 cm. Quanto melhor estiver a base, mais fino ficará o colchão de areia. Esse colchão pode ser de areia de dreno para assentamento de pavimento (mais barata), ou areia comum, ou pó de pedra (mais cara). O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro 3/4" ou barras de ferro de seção quadrada. Feitas as mestras sarrafeie a areia com a régua de alumínio ou rodo de alumínio.

O alinhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, ou na longitudinal da rua, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares (90°) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o alinhamento. O piso a ser colocado na passagem da ambulância sera colorido, seguindo o projeto.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2017 A 2020



2.0 LIMPEZA DA OBRA

Deverão ser removidos todo e qualquer tipo de entulho, sujeira e outro obstáculo que possa prejudicar a circulação de pessoas.

Antes do recebimento da obra, deverão ser testadas todas as instalações, sendo que estas deverão estar em perfeitas condições de funcionamento.

A limpeza final será executada com utilização de sabão neutro.