

LINEAR CONSTRUÇÕES E LOGISTICA

CNPJ: 21.592.620/0001-37

FLS: 11

ASS: [assinatura]

PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DA CIPA/MT

ASSUNTO: ORÇAMENTO

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para a Reforma e Construção de Muro do Cemitério conformidade com os Projetos, Planilha Orçamentária Padrão, Cronograma Físico-financeiro e Memorial Descritivo

SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO						
ESTABELECIMENTO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL						
ENDEREÇO: RUA EDMUNDO GONÇALVES DA SILVA - CENTRO						
ITE M	BOLETIM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUA NT	PREÇOS	
	SINAP				UNITÁRIO	TOTAL
1.0		MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	73965/009	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	7,20	135,00	972,00
	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	162,80	4,00	651,20
				SUBTOTAL		1.623,20
2.0		SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA				
2.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,52	76,00	191,52
				SUBTOTAL		191,52
3.0		PINTURAS				
3.1	88415	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0	M2	56,80	1,50	85,20
3.2	88489	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMA0S	M2	56,80	9,50	539,60
3.3	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA FERRO, DUAS DEMA0S, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	31,27	19,27	602,57
3.4	96135	MASSA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	40,00	18,00	720,00
				SUBTOTAL		1.947,37


End: Rua Itatinga, n. 772, Bairro-Santa Luzia, Cep. 78.820-000 - Jaciara-MT
Fone: (66) 9987-6358 -email: linearconstrucoeslog@gmail.com

LINEAR CONSTRUÇÕES E LOGISTICA

CNPJ: 21.592.620/0001-37

FLS: 12
ASS: 

4.0		INFRA-ESTRUTURA (MURO 27 metros)				
4.1	73972/001	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2,92	363,00	1.059,96
4.2	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,92	88,00	256,96
4.3	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	21,60	25,00	540,00
4.4	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,60	11,00	336,60
				SUBTOTAL		2.193,52
5.0		PISOS				
5.1	94990	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M3	11,40	475,00	5.415,00
				SUBTOTAL		5.415,00
6.0		MESO E SUPER - ESTRUTURA				
6.1	73972/001	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,95	363,00	344,85
6.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,95	137,00	130,15
6.3	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,26	11,00	706,86
6.4	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	24,64	52,00	1.281,28
				SUBTOTAL		2.463,14
7.0		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO (27 metros)				
7.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	76,70	50,50	3.873,35
				SUBTOTAL		3.873,35
8.0		REVESTIMENTOS				
8.1	87535	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA - PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	583,56	19,00	11.087,64
				SUBTOTAL		11.087,64



LINEAR CONSTRUÇÕES E LOGISTICA

CNPJ: 21.592.620/0001-37

FLS: 13
ASS: [assinatura]

9.0	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.209,50	2,00	2.419,00
				SUBTOTAL		2.419,00
				TOTAL		31.213,74
				TOTAL BDI 25%		7.803,44
				VALOR FINAL:		39.017,18

Para orientação de Vossa Senhoria, informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias

Declaro que estão incluídas nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais, custos de reposição de material, seguros pessoais e danos a terceiros e demais provas que se fizerem necessárias para atendimento ao objeto;

São Pedro da Cipa-MT, 14 de agosto de 2017.



JULIANO NARCISA PRADO
PROPRIETÁRIO
CPF: 924.533.841-04
RG: 11092726 SEJSP-MT
J.N. PRADO - ME
CNPJ: 21.592.620/0001-37

21.592.620/0001-37
J. N. PRADO - ME
RUA ITATINGA, Nº 772
SANTA LUZIA - CEP: 78.820-000
JACIARA - MT