

# CONSTRUTORA ROCHA

## ORÇAMENTO

SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO

ESTABELECIMENTO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA EDMUNDO GONÇALVES DA SILVA - CENTRO

| ITEM | BOLETIM<br>SINAP | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL                                                                  | UND | QUANT    | PREÇOS   |          |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|      |                  |                                                                                                       |     |          | UNITÁRIO | TOTAL    |
| 1.0  |                  | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                    |     |          |          |          |
| 1.1  | 73965/009        | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                  | M3  | 7,20     | 138,20   | 995,04   |
|      | 5622             | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE                                             | M2  | 162,80   | 4,28     | 696,78   |
|      |                  |                                                                                                       |     | SUBTOTAL |          | 1.691,82 |
| 2.0  |                  | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA                                                                      |     |          |          |          |
| 2.1  | 73899/002        | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO                                          | M3  | 2,52     | 77,59    | 195,52   |
|      |                  |                                                                                                       |     | SUBTOTAL |          | 195,52   |
| 3.0  |                  | PINTURAS                                                                                              |     |          |          |          |
| 3.1  | 88415            | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMA0                                         | M2  | 56,80    | 1,73     | 98,26    |
| 3.2  | 88489            | PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS                                                                   | M2  | 56,80    | 9,70     | 550,96   |
| 3.3  | 74065/001        | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA FERRO, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2  | 31,27    | 19,67    | 615,08   |
| 3.4  | 96135            | MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS                                     | M2  | 40,00    | 18,91    | 756,40   |
|      |                  |                                                                                                       |     | SUBTOTAL |          | 2.020,70 |


R. PORTO ALEGRE, N. 665  
CENTRO, CEP: 78.810-000  
CEP: JUSCIMEIRA-MT  
CNPJ: 11.034.100/0001-55



# CONSTRUTORA ROCHA

|     |           |                                                                                                                                                                    |    |          |        |          |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 4.0 |           | INFRA-ESTRUTURA (MURO 27 metros)                                                                                                                                   |    |          |        |          |
| 4.1 | 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO                                                                                        | M3 | 2,92     | 371,24 | 1.084,02 |
| 4.2 | 74157/004 | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                                                                                                               | M3 | 2,92     | 90,52  | 264,31   |
| 4.3 | 5651      | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X                                                                                                       | M2 | 21,60    | 26,44  | 571,10   |
| 4.4 | 92776     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30,60    | 11,43  | 349,75   |
|     |           |                                                                                                                                                                    |    | SUBTOTAL |        | 2.269,18 |
| 5.0 |           | PISOS                                                                                                                                                              |    |          |        |          |
| 5.1 | 94990     | PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA                                    | M3 | 11,40    | 485,70 | 5.536,98 |
|     |           |                                                                                                                                                                    |    | SUBTOTAL |        | 5.536,98 |
| 6.0 |           | MESO E SUPER - ESTRUTURA                                                                                                                                           |    |          |        |          |
| 6.1 | 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO                                                                                        | M3 | 0,95     | 371,24 | 352,67   |
| 6.2 | 92873     | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015                                                                       | M3 | 0,95     | 140,11 | 133,10   |
| 6.3 | 92776     | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 64,26    | 11,43  | 734,49   |

R. PORTO ALEGRE, N. 665  
CENTRO, CEP: 78.810-000  
CEP: JUSCIMEIRA-MT  
CNPJ: 11.034.100/0001-55



# CONSTRUTORA ROCHA

|     |       |                                                                                                                                                                                                                       |    |               |       |           |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------|-----------|
| 6.4 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015                         | M2 | 24,64         | 53,52 | 1.318,73  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                       |    | SUBTOTAL      |       | 2.538,99  |
| 7.0 |       | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO (27 metros)                                                                                                                                                                                      |    |               |       |           |
| 7.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 76,70         | 51,22 | 3.928,57  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                       |    | SUBTOTAL      |       | 3.928,57  |
| 8.0 |       | REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                         |    |               |       |           |
| 8.1 | 87535 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA - PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM                                                            | M2 | 583,56        | 19,59 | 11.431,94 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                       |    | SUBTOTAL      |       | 11.431,94 |
| 9.0 | 9537  | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                 | M2 | 1.209,50      | 2,07  | 2.503,66  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                       |    | SUBTOTAL      |       | 2.503,66  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                       |    | TOTAL         |       | 32.117,36 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                       |    | TOTAL BDI 25% |       | 8.029,34  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                       |    | VALOR FINAL:  |       | 40.146,70 |

R. PORTO ALEGRE, N. 665  
CENTRO, CEP: 78.810-000  
CEP: JUSCIMEIRA-MT  
CNPJ: 11.034.100/0001-55



# CONSTRUTORA ROCHA

---

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

Juscimeira- MT, 14 de Agosto de 2017.

*Ivaldo Rocha*  
IVALDO ROCHA DE FREITAS  
CONSTRUTORA ROCHA  
11.034.100/0001-55  
IVALDO ROCHA DE FREITAS  
& CIA LIDA - ME  
Rua Porto Alegre, 665 - Centro  
CEP: 78.810-000 Juscimeira/ MT

---

R. PORTO ALEGRE, N. 665  
CENTRO, CEP: 78.810-000  
CEP: JUSCIMEIRA-MT  
CNPJ: 11.034.100/0001-55

FLS: 20  
ASS: *[assinatura]*