

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RESUMO DE ORÇAMENTO

Obra:		REFORMA DE PONTE DE MADEIRA									
Rodovia:		Estrada de Ligação MT 472 a MT 373									
Trecho:		ESTRADA MUNICIPAL									
Locais:		CORREGO LAJADINHO									
Extensão:		7,60m X 4,50m									
ITEM		DISCRIMINAÇÃO		UNID.	QUANTIDADE	UNIT.	BDI	UNIT.+BDI	TOTAL GERAL		
SERVIÇOS PRELIMINARES											
2 S 00 000 10		Instalação de canteiro e acampamento		VB	1,00	4.500,00	1.125,00	5.625,00	5.625,00		
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 7,40 METROS											
6S 04 810 06		Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira		m2	34,20	222,05	55,51	277,56	9.492,64		
6S 04 810 07		Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira		m2	22,00	216,00	54,00	270,00	5.940,00		
6S 04 810 11		Substituição de Guarda Corpo- Tipo II em Ponte de Madeira		m	15,20	199,12	49,78	248,90	3.783,28		
6S 04 810 05		Substituição de viga em Ponte de Madeira		m	12,50	223,49	55,87	279,36	3.492,03		
6S 04 810 02		Substituição de Transversina em Ponte de Madeira		m	-	195,03	48,76	243,79	-		
6S 03 830 01		Alas e testas do Caixaõ de Aterro para Ponte de Madeira		m2	6,84	243,51	60,88	304,39	2.082,01		
6S 04 810 09		Substituição de trava do rodeiro		m	4,5	97,27	24,32	121,59	547,14		
5S 09 001 90		Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada		t.km	2.400,00	0,65	0,16	0,81	1.950,00		
									</		

Página 1

Ricardo Mendes Marçal
Engenheiro Civil
CREA MT 047780