



**MEMORIAL DESCRIPTIVO SIMPLIFICADO**  
**Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DA CIPA - MT**

**1- OBRA: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL**

Trata-se da REFORMA do espaço existente de uma escola municipal. O projeto especifica todas as intervenções necessárias. Remoção de paredes, reparos no telhado, forro de PVC e outras avarias.

**1- FUNDÇÕES, BLOCOS E BALDRAMES.**

-Não será necessária a execução de novas fundações.

**2-FECHAMENTOS, PILARES E VIGAS DE RESPALDO.**

O projeto não prevê a retiradas de trechos de paredes, aberturas de porta e janela nas alvenarias existentes. Recomenda-se a verificação do estado geral dos rebocos para possíveis reparos.

**3-COBERTURA E FORRO.**

O telhado haverá correção na comunheira e correção em goteiras e corrigir de possíveis imperfeições e consequente infiltração de água. Todo o forro será trocado, pois o existente está com avarias.

**4-CALÇADAS EXTERNAS.**

Não será feito nenhum tipo de serviço.

**5-REVESTIMENTOS.**

Para as paredes sem proteção (Reboco), chapisco, emboço e reboco. Nas partes internas onde não houver revestimento cerâmico, preparar para pintura lisa.

**6-ESQUADRIAS.**

Troca de 3 janelas de basculantes para janelas de vidro temperado de corre.

**7-PINTURAS.**

-Pintura em todas as paredes externas, sendo a pintura em tinta PVA de boa qualidade.

**8-LOUÇAS E METAIS.**

-Instalar no Mictórios no banheiro masculino.

-Revisar os aparelhos existentes.

**9-INSTALAÇÕES.**

-As instalações elétricas, telefônicas, de lógica, tv, alarme, hidro sanitárias, demais instalações que se fizerem necessárias, obedecerão a projetos específicos. As instalações existentes, se contempladas como reaproveitadas, deverão ser revisadas e testadas.

Ricardo Mendes Marçal  
Engenheiro Civil  
CREA MT 047789