

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MAIO/2022) e/ou composições PiniTCPO	
		BDI	23,54%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA:	PRAÇA JARDIM PARAISO	DATA:	26/09/2022
LOCAL:	AV OSVALDO FULADOR - VILA ERICA - SÃO PEDRO DA CIPA - MT	LEIS SOCIAIS:	0,00%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL			

AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36					KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAIS						
40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	0,5250	11,47	6,02	
546	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,5250	14,74	7,73	
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0025	38,02	0,09	
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0130	31,70	0,41	
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0003	15,78	0,00	
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF 12/2015	CHP	0,0400	32,46	1,29	
MÃO DE OBRA						
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	22,28	0,44	
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	18,88	0,37	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	23,47	0,07	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	17,82	0,05	
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,050	13,11	0,65	
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,050	23,10	1,15	
					Total R\$	18,27

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15505 - JULHO/2021, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA					KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MÃO DE OBRA						
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	16,13	0,48	
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	13,11	0,91	
89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	0,02	185,60	3,71	
					Total R\$	5,10

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15512 - JULHO/2021, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

AMM EST 003	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.					M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAIS						
3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,05	0,99	1,03	
MÃO DE OBRA						
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,26	2,02	
					Total R\$	3,05

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SETOP, CÓDIGO PIS-LON-005 - OUTUBRO/2021

AMM EST 004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES					M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
EQUIPAMENTO						
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,30	1,42	0,42	
MÃO DE OBRA						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65	22,41	36,97	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50	17,82	80,19	
					Total R\$	117,58

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGESUL, CÓDIGO 0601003006, JANEIRO/2022

Higor C. S. Pavinato

 Engenheiro Civil

 CREA-MT 038606