

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024									
FONTE: Boletim SINAPE 06 / 2022									
SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO								BDI	28%
ESTABELECIMENTO: CONSTRUÇÃO DE MURO, TERRENO NO LOTEAMENTO TERRA NOVA (RESERVATORIO DE AGUA)									
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL									
ITEM	BOLETIM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANT	PREÇOS				
					UNITARIO	UM+BDI	TOTAL		
1.0		ADM			SUBTOTAL			R\$	3,820.01
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	R\$ 93.77	R\$ 120.40	R\$		1,926.41
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36	R\$ 52.60	R\$ 52.60	R\$		1,893.60
2.0		MOVIMENTO DE TERRA			SUBTOTAL			R\$	1,629.16
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	M3	18.00	R\$ 70.49	R\$ 90.51	R\$		1,629.16
3.0		PINTURAS			SUBTOTAL			R\$	3,089.61
3.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA , 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	54.00	R\$ 44.56	R\$ 57.22	R\$		3,089.61
4.0		ESTRUTURA			SUBTOTAL			R\$	16,952.34
4.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADOCONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	M3	3.78	R\$ 2,647.57	R\$ 3,399.48	R\$		12,850.03
4.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M²	21.00	R\$ 152.14	R\$ 195.35	R\$		4,102.30
5.0		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO			SUBTOTAL			R\$	12,047.48
5.1	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	88.50	R\$ 106.02	R\$ 136.13	R\$		12,047.48
6.0		REVESTIMENTOS			SUBTOTAL			R\$	1,011.34
6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	177.00	R\$ 4.45	R\$ 5.71	R\$		1,011.34
7.0		PORTAO			SUBTOTAL			R\$	9,071.63
7.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	10.50	R\$ 672.87	R\$ 863.97	R\$		9,071.63
					VALOR FINAL:			R\$	47,621.58



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SETOR DE ENGENHARIA

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL

SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO

ESTABELECIMENTO: CONSTRUÇÃO DE MURO, TERRENO NO LOTEAMENTO TERRA NOVA (RESERVATORIO DE AGUA)

ENDEREÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		À Executar					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		Valo plan (R\$)		Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	ADM	3,820.01	8.02%	1,910.01	50.0%	1,910.01	50.0%	-	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,629.16	3.42%	1,629.16	100.0%	-		-	
3.0	PINTURAS	3,089.61	6.49%	-		1,544.81	50.0%	1,544.81	50.0%
4.0	ESTRUTURA	16,952.34	35.60%	8,476.17	50.0%	8,476.17	50.0%	-	
5.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	12,047.48	25.30%	6,023.74	50.0%	6,023.74	50.0%	-	
6.0	REVESTIMENTOS	1,011.34	2.12%	-		-		1,011.34	100.0%
7.0	PORTAO	9,071.63						9,071.63	100.0%
	Valor Do Mês	47,621.58	81.0%	18,039.08	37.9%	17,954.72	37.7%	11,627.78	24.4%
	Valor Acomulado			18,039.08	37.9%	35,993.80	75.6%	47,621.58	100.0%