

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024										
								FONTE: Boletim SINAPE 06 / 2022		
SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO								BDI	28%	
ESTABELECIMENTO: CONSTRUÇÃO DE MURO, TERRENO NO LOTEAMENTO TERRA NOVA (RESERVATORIO DE AGUA)										
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL										
ITEM	BOLETIM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANT	PREÇOS					
					UNITARIO	UM+BDI	TOTAL			
1.0		ADM		SUBTOTAL			R\$	3,820.01		
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	R\$ 93.77	R\$ 120.40	R\$	1,926.41		
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36	R\$ 52.60	R\$ 52.60	R\$	1,893.60		
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		SUBTOTAL			R\$	1,629.16		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	M3	18.00	R\$ 70.49	R\$ 90.51	R\$	1,629.16		
3.0		PINTURAS		SUBTOTAL			R\$	3,089.61		
3.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA , 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	54.00	R\$ 44.56	R\$ 57.22	R\$	3,089.61		
4.0		ESTRUTURA		SUBTOTAL			R\$	16,952.34		
4.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADOCONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017	M3	3.78	R\$ 2,647.57	R\$ 3,399.48	R\$	12,850.03		
4.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M²	21.00	R\$ 152.14	R\$ 195.35	R\$	4,102.30		
5.0		ELEMENTOS DE VEDAÇÃO		SUBTOTAL			R\$	12,047.48		
5.1	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	88.50	R\$ 106.02	R\$ 136.13	R\$	12,047.48		
6.0		REVESTIMENTOS		SUBTOTAL			R\$	1,011.34		
6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	177.00	R\$ 4.45	R\$ 5.71	R\$	1,011.34		
7.0		PORTAO		SUBTOTAL			R\$	9,071.63		
7.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	10.50	R\$ 672.87	R\$ 863.97	R\$	9,071.63		
				VALOR FINAL:			R\$	47,621.58		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SETOR DE ENGENHARIA

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL

SÃO PEDRO DA CIPA - MATO GROSSO

ESTABELECIMENTO: CONSTRUÇÃO DE MURO, TERRENO NO LOTEAMENTO TERRA NOVA (RESERVATORIO DE AGUA)

ENDEREÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		À Executar					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		Valo plan (R\$)		Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	ADM	3,820.01	8.02%	1,910.01	50.0%	1,910.01	50.0%	-	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,629.16	3.42%	1,629.16	100.0%	-		-	
3.0	PINTURAS	3,089.61	6.49%	-		1,544.81	50.0%	1,544.81	50.0%
4.0	ESTRUTURA	16,952.34	35.60%	8,476.17	50.0%	8,476.17	50.0%	-	
5.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	12,047.48	25.30%	6,023.74	50.0%	6,023.74	50.0%	-	
6.0	REVESTIMENTOS	1,011.34	2.12%	-		-		1,011.34	100.0%
7.0	PORTAO	9,071.63						9,071.63	100.0%
	Valor Do Mês	47,621.58	81.0%	18,039.08	37.9%	17,954.72	37.7%	11,627.78	24.4%
	Valor Acomulado			18,039.08	37.9%	35,993.80	75.6%	47,621.58	100.0%



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

OBRA:	Corrego Mateiro				
LOCAL:	MT 454				
PROP.:					
DATA:	16/09/22			BDI	25.00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM/ CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT + BDI	VALORES ADITADOS
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			subtotal		R\$ 11,535.90
90779	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.00	R\$ 145.03	R\$ 181.29	R\$ 4,350.90
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120.00	R\$ 25.47	R\$ 31.84	R\$ 3,820.50
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120.00	R\$ 22.43	R\$ 28.04	R\$ 3,364.50
2.0	MOVIMENTO DE TERRA			subtotal		R\$ 8,177.71
90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	485	R\$ 10.73	R\$ 13.41	R\$ 6,505.06
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	225.00	R\$ 2.12	R\$ 2.65	R\$ 596.25
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	48.00	R\$ 17.94	R\$ 22.43	R\$ 1,076.40
3.0	ALAS DO BUEIRO			subtotal		R\$ 42,135.71
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	24.00	R\$ 69.22	R\$ 86.53	R\$ 2,076.60
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	615.00	R\$ 17.14	R\$ 21.43	R\$ 13,176.38
103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO ENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5.19	R\$ 782.51	R\$ 978.14	R\$ 5,076.53
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4.15	R\$ 751.09	R\$ 938.86	R\$ 3,896.28
89487	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	102.00	R\$ 140.47	R\$ 175.59	R\$ 17,909.93
4.0	BERÇO			subtotal		R\$ 6,170.00
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	20.00	R\$ 69.22	R\$ 86.53	R\$ 1,730.50
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	5.00	R\$ 710.32	R\$ 887.90	R\$ 4,439.50
5.0	TUBO			subtotal		R\$ 10,230.38
92816	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		10.00	R\$ 818.43	R\$ 1,023.04	R\$ 10,230.38

CUSTO DA OBRA

R\$ 78,249.70

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024


OBRA:	CorregoChico Preto				
LOCAL:	MT 373				
PROP.:					
DATA:	16/09/22			BDI	25.00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM/ CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT + BDI	VALORES ADITADOS
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			subtotal	R\$	11,535.90
90779	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.00	R\$ 145.03	R\$ 181.29	R\$ 4,350.90
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120.00	R\$ 25.47	R\$ 31.84	R\$ 3,820.50
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120.00	R\$ 22.43	R\$ 28.04	R\$ 3,364.50
2.0	MOVIMENTO DE TERRA			subtotal	R\$	8,327.41
90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	493	R\$ 10.73	R\$ 13.41	R\$ 6,612.36
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	241.00	R\$ 2.12	R\$ 2.65	R\$ 638.65
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	48.00	R\$ 17.94	R\$ 22.43	R\$ 1,076.40
3.0	ALAS DO BUEIRO			subtotal	R\$	44,873.67
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	24.00	R\$ 69.22	R\$ 86.53	R\$ 2,076.60
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	615.00	R\$ 17.14	R\$ 21.43	R\$ 13,176.38
103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO ENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5.38	R\$ 782.51	R\$ 978.14	R\$ 5,262.38
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4.25	R\$ 751.09	R\$ 938.86	R\$ 3,990.17
89487	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	116.00	R\$ 140.47	R\$ 175.59	R\$ 20,368.15
4.0	BERÇO			subtotal	R\$	7,404.00
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	24.00	R\$ 69.22	R\$ 86.53	R\$ 2,076.60
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	6.00	R\$ 710.32	R\$ 887.90	R\$ 5,327.40
5.0	TUBO			subtotal	R\$	12,276.45
92816	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		12.00	R\$ 818.43	R\$ 1,023.04	R\$ 12,276.45

CUSTO DA OBRA

R\$ 162,667.13

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

OBRA:	Corrego Edson					
LOCAL:	Estrada Municipal					
PROP.:						
DATA:	16/09/22				BDI	25.00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM/ CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT + BDI	VALORES ADITADOS
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			subtotal		R\$ 11,535.90
90779	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.00	R\$ 145.03	R\$ 181.29	R\$ 4,350.90
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120.00	R\$ 25.47	R\$ 31.84	R\$ 3,820.50
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120.00	R\$ 22.43	R\$ 28.04	R\$ 3,364.50
2.0	MOVIMENTO DE TERRA			subtotal		R\$ 11,488.81
90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	695	R\$ 10.73	R\$ 13.41	R\$ 9,321.69
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	208.50	R\$ 2.12	R\$ 2.65	R\$ 552.53
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	72.00	R\$ 17.94	R\$ 22.43	R\$ 1,614.60
3.0	ALAS DO BUEIRO			subtotal		R\$ 55,053.83
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	24.00	R\$ 69.22	R\$ 86.53	R\$ 2,076.60
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	713.00	R\$ 17.14	R\$ 21.43	R\$ 15,276.03
103671	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO ENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	6.43	R\$ 782.51	R\$ 978.14	R\$ 6,289.42
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5.03	R\$ 751.09	R\$ 938.86	R\$ 4,722.48
89487	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	152.00	R\$ 140.47	R\$ 175.59	R\$ 26,689.30
4.0	BERÇO			subtotal		R\$ 7,404.00
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	24.00	R\$ 69.22	R\$ 86.53	R\$ 2,076.60
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	6.00	R\$ 710.32	R\$ 887.90	R\$ 5,327.40
5.0	TUBO			subtotal		R\$ 12,276.45
92816	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		12.00	R\$ 818.43	R\$ 1,023.04	R\$ 12,276.45

CUSTO DA OBRA	R\$ 97,758.99
----------------------	----------------------

